

## Kreisstraße AIC 2; Untergriesbach bis Kreisverkehr Mauerbach; Sanierungsbereich



### Maßnahmen des Sanierungsumfangs:

- Wiederherstellung des Schichtverbunds durch geeignete Vorbehandlungen und Bindemittelanwendung
- Fräsen der vorhandenen Asphaltdeckschicht und Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht
- Rückbau und Neuverlegung von Fertigteil-Bankettplatten entlang des gesamten Sanierungsabschnitts
- Durchführung von Flächenpflasterarbeiten zur Sicherung und Befestigung der Böschungen
- Muldenprofilierung zur Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabflusses.
- Demontage der bestehenden sowie Installation neuer Leitpfosten gemäß aktueller Richtlinien
- Erneuerung der Fahrbahnmarkierung gemäß den Anforderungen der Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS)